

Otwarta Strefy Aktywności na Rynku

L.p	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. Miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
Kosztorys ślepy robót związanych z realizacją inwestycji – Otwarta Strefy Aktywności na Rynku						
1		Nawierzchnia wokół urządzeń sprawnościowych				
1 d.1.	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej pow. Bezpiecznej w gruncie kat. I-IV głębokości 30cm	m2	93		
2 d.1.	KNR 2-31 0104-07	Nawierzchnia z piasku płukanego, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne – grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm	m2	93		
3 d.1.	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod obrzeża betonowe o wymiarach 6x30 cm w gruncie kat. III-IV	m2	50		
4 d.1.	KNR 6 0403-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x30 cm na podsypce cementowo – paskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową obetonowane betonem B15	m2	50		
5 d.1.	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z gruzu, drobnych gałęzi, korzeni z wywiezieniem	m2	585		
6 d.1.	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat I-III	m2	259,5		
2		Ogrodzenie				
7 d.2.	KNR-W 2-02 1804-12	Wykopanie dołków pod słupki 30cm/30cm głębokości 1m z rozszerzeniem trapezowym na dole wykopu, ustawienie słupków ogrodzeniowych systemowych zamkniętych 40/60/1,5 mm wysokości min. 140Cmocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor RAL 6005, obetonowanych betonem B15, montaż przeseł z paneli systemowych ogrodzeniowych 1.0/2,50 m o grubości drutu 4mm o oczkach 50/200 mm. Obejmy skręcane za pomocą ocynkowanych śrub i nakrętek samozrywalnyc.	m	33		
8 d.2.	KNR-W 2-02 1808-01	Montaż bramy dwuskrzydłowej szer. 4.5/wys 1.0 m szt 1 z paneli ogrodzeniowych z zamkami Yale + słupki	kpl	1		
9 d.2.	KNR-W 2-02 1808-01	Montaż furtki szer. 1.2/ wys. 1.0 m szt 1 z paneli ogrodzeniowych z zamkami Yale + słupki	kpl	1		
3		Montaż urządzeń rekreacyjnych				
10 d.3.	KNR 2-02 1220-01 analogia	Zakup i montaż – urządzenie siłowni plenerowej – Pylony	kpl	6		
11 d.3.	KNR 2-02 1220-01 analogia	Zakup i montaż – urządzenie siłowni plenerowej – Narciarz biegowy	kpl	1		
12 d.3.	KNR 2-02 1220-01 analogia	Zakup i montaż – urządzenie siłowni plenerowej – Jeździec	kpl	1		
13 d.3.	KNR 2-02 1220-01 analogia	Zakup i montaż – urządzenie siłowni plenerowej – Twister	kpl	1		
14 d.3.	KNR 2-02 1220-01 analogia	Zakup i montaż – urządzenie siłowni plenerowej – Rowerek	kpl	1		
15 d.3.	KNR 2-02 1220-01 analogia	Zakup i montaż – urządzenie siłowni plenerowej – Mięśnie brzucha	kpl	1		
16 d.3.	KNR 2-02 1220-01 analogia	Zakup i montaż – urządzenie rekreacji plenerowej – Stepper	kpl	1		
17 d.3.	KNR 2-02 1220-01 analogia	Zakup i montaż – urządzenie rekreacji plenerowej – Ławka 150	kpl	4		
18 d.3.	KNR 2-02 1220-01 analogia	Zakup i montaż – urządzenie rekreacji plenerowej – Tablica regulaminowa	kpl	1		
19 d.3.	KNR 2-02 1220-01 analogia	Zakup i montaż – urządzenie rekreacji plenerowej – Stół do pingponga	kpl	1		
19 d.3.	KNR 2-02 1220-01 analogia	Zakup i montaż – urządzenie rekreacji plenerowej – Gra piłkarzyki	kpl	1		
20 d.3.	KNR 2-02 1220-01 analogia	Zakup i montaż – urządzenie rekreacji plenerowej– Ławka młodzieżowa	kpl	1		
21 d.3.	KNR 2-02 1220-01 analogia	Zakup i montaż – urządzenie sprawnościowe plac zabaw – Bocianie gniazdo	kpl	1		

Otwarta Strefy Aktywności na Rynku

22	KNR 2-02 1220-01	Zakup i montaż – urządzenie sprawnościowe plac zabaw – Wierza				
d.3	analogia	wspinaczkowa	kpl	1		
23	KNR 2-02 1220-01	Zakup i montaż – urządzenie sprawnościowe plac zabaw – Futura				
d.3	analogia	play 72	kpl	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						
Słownie:						

Otwarta Strefy Aktywności na Rynku

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH						
L.p	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. Miary	Ilość jedn.	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7
1	1 – 6	Nawierzchnia wokół urządzeń sprawnościowych				
2	7 – 9	Ogrodzenie				
3	10 – 23	Montaż urządzeń rekreacyjnych				
		RAZEM NETTO				
		VAT				
		RAZEM BRUTTO				
Ogółem wartość kosztorysowa robót						
W tym:						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Słownie:						