

PRZEDMIAR ROBÓT

**Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Łaskarzewie od km 0+000 - 0+168,00
str. P od ul. Garwolińskiej - powiat garwoliński, województwo mazowieckie**

L.p.	Numer SST.	Normatyw	Opis robót	J. m.		Ilość
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1	D.01.01.01	KNNR 1 0111-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km		0,168
1.2	D.01.02.04	KNR 2-31 0802-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z trylinki	m ²		250,00
1.3	D.01.02.04	KNR 2-31 0802-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m ²		250,00
1.4	D.01.02.04	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb		375,00
1.5	D.01.02.04	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m ³		79,37
ROBOTY ZIEMNE						
2.1	D.02.01.01	KNNR 1 0202-08	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości do 25 cm- zużycie na miejscu i wywiezieniem nadmiaru na odległość 1 km	m ²		1108,80
2.2	D.02.03.01	KNR 4-01 0108-06	Załadunek i wywiezieniem gruntu kat. III na odl. do 2 km	m ³	1108,80* ~0,3	332,64
PODBUDOWA						
3.1	D.04.02.01	KNNR 6 0104-02	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm	m ²		1108,80
3.2	D.08.01.01	KNNR 6 0403-04	Ustawienie krawężnika drogowego o wymiarach 25x12 cm na ławie betonowej z oporem	m		351,00
3.3	D.04.04.02	KNNR 6 0113-02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm gr. 30cm	m ²		1022,20
NAWIERZCHNIA						
4.1	D.08.02.02	KNNR 6 0502-03	Ułożenie kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm	m ²		1022,20
OZNAKOWANIE						
5.1	D.07.02.01	KNNR 6 0702-01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	projekt stałej organizacji ruchu	4
5.2	D.07.02.01	KNNR 6 0702-04	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków	szt.	projekt stałej organizacji ruchu	4
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
6.1	D.06.01.01	KNR 2-01 0506-01	Plantowanie pasa zieleni	m ²		252,00
6.2	D.06.01.01	KNR 2-01 0510-01	Obsianie trawą pasa zieleni	m ²		252,00
6.3			Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		8
6.5			Wykonanie poboczy z tłucznia 0-31,5 gr 15 cm	m ²		336,00
ODWODNIENIE						
7.1	D.02.01.01	KNR 2-01 0201-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.IV z transportem	m ³		10

			urobku samochodami samowylad. na odległość 5 km			
7.2	D.03.02.01	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	Szt.	Wg planu sytuacyjnego	2
7.3	D.03.04.01	KNR 2-31 0604-05	Studnie chłonne z kręgów o śr. 1,5 m i głębokości 2,50 m	Szt.	Wg planu sytuacyjnego	2
7.4	D.03.02.01	KNR 2-18 0506-02	Kanały rurowe - rury kamionkowe kielichowe o śr. 200 mm uszczelniane smoła z pakiem	mb		7
7.5	D.02.01.01	KNR 2-01 0230-02	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV	m ³		7