

PRZEDMIAR ROBÓT

**Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Łaskarzewie od km 0+000 - 0+347,80
str. L od ul. Garwolińskiej - powiat garwoliński, województwo mazowieckie**

L.p.	Numer SST.	Normatyw	Opis robót	J. m.		Ilość
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1	D.01.01.01	KNNR 1 0111-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km		0,348
1.2	D.01.02.04	KNR 2-31 0802-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z trylinki	m ²		384,00
1.3	D.01.02.04	KNR 2-31 0802-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m ²		1981,00
1.4	D.01.02.04	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb		570,00
1.5	D.01.02.04	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m ³		280,10
ROBOTY ZIEMNE						
2.1	D.02.01.01	KNNR 1 0202-08	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości do 25 cm- zużycie na miejscu i wywiezieniem nadmiaru na odległość 1 km	m ²		2059,44
2.2	D.02.03.01	KNR 4-01 0108-06	Załadunek i wywiezieniem gruntu kat. III na odl. do 2 km	m ³	2059* ~0,15	308,85
PODBUDOWA						
3.1	D.04.02.01	KNNR 6 0104-02	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm	m ²		2059,44
3.2	D.08.01.01	KNNR 6 0403-04	Ustawienie krawężnika drogowego (opornika) o wymiarach 25x12 cm na ławie betonowej z oporem	m		736,00
3.3	D.04.04.02	KNNR 6 0113-02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabiliz. mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm gr. 30cm	m ²		2059,44
NAWIERZCHNIA						
4.1	D.08.02.02	KNNR 6 0502-03	Ułożenie kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm	m ²		2059,44
OZNAKOWANIE						
5.1	D.07.02.01	KNNR 6 0702-01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	projekt stałej organizacji ruchu	13
5.2	D.07.02.01	KNNR 6 0702-04	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków	szt.	projekt stałej organizacji ruchu	13
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
6.1	D.06.01.01	KNR 2-01 0506-01	Plantowanie pasa zieleni	m ²		650
6.2	D.06.01.01	KNR 2-01 0510-01	Obsianie trawą pasa zieleni	m ²		650
6.3			Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		8
6.4			Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		10
6.5			Wykonanie poboczy z tłuczni 0-31,5 gr 15 cm	m ²		682